

## 小牧市立米野小学校改築基本設計業務委託プロポーザルに関する質疑・回答

No	質疑	回答
1	敷地の地盤調査資料をご提示ください。	体育館改築工事時の地質調査報告書PDFデータを掲載します。
2	教職員数をお知らせください。	51名。（令和5年5月1日現在）
3	年間の光熱水費量をお知らせください。	令和4年度 電気：160,444kwh、ガス：23,585㎡、水道：11,440㎡、下水道：11,440㎡
4	駐車場台数80台の内訳をお知らせください。	教職員用65台、その他（来客等）用15台を想定しています。
5	既存体育館屋根に設置のある太陽光発電設備の発電量をお知らせください。	発電容量は19.2kwで、令和4年度の発電量は15,796.464kwhです。
6	既存体育館の梁下有効高さをお知らせください。	図面上で確認できる有効高は8.8m(RSL)～12.38m(アリーナ中心部)です。
7	基本構想・基本計画に「防災拠点として利用でき、」とありますが、対象人数や利用日数の想定はありますでしょうか。	災害時は米野小学校近隣の住民の方、約1,000人が避難者となり応時中学校や米野小学校への避難を想定しています（応時中学校、米野小学校の内訳想定はありません）。また、利用日数の想定はありません。
8	実施要領 14-（3）-ウ空調機器に「空調機内（36台）、空調室外機（9台）を旧校舎より移設して使用するものとする。」とありますが、機器の仕様についてご教授願います。	空調機設置工事図面の機器表等PDFデータを掲載します。
9	基本構想・基本計画Ⅱ-4-（3）3）③環境へ配慮（ZEB）とありますが、ZEBグレードの市としての目標設定がありましたらご教示願います。	ZEB Ready以上を目標としています。
10	基本構想・基本計画Ⅱ-1-（3）外構に駐車場（80 台程度）とありますが、利用者の内訳が分かればご教示願います。	No.4に同じ。
11	敷地周りのインフラ状況をご教示願います。（電力、電話・通話、上下水、ガス）	今回のプロポーザルでは提示しません。引き込みについては、小牧市水道事業・小牧市公共下水道事業・東邦瓦斯㈱・中部電力パワーグリッド㈱・NTT 各社よりそれぞれ提供を受けています。
12	既設校舎の地質調査報告書があれば貸与願います。	No.1に同じ。
13	実施要領p11 （13） 基本設計業務契約の参考見積書（様式は任意、消費税及び地方消費税込み）を提出すること。と記載がありますが、業務内容の詳細が不明です。見積りを行うため業務特記仕様書の開示をお願いいたします。	業務内容は実施要領 2 (7)ア及びイとなります。
14	上記質疑に関連し、既存校舎のアスベスト調査は完了されていますでしょうか。	校舎外壁等一部の調査が完了しています。内装材等のアスベスト調査を、基本設計業務で調査箇所を選定した上で、令和5年度に別途実施し、設計に反映していきます。壁裏等の隠蔽部分で、調査できない箇所は、既存校舎の解体時に、アスベスト調査を実施する予定です。
15	上記質疑に関連し、ボーリング調査は別途市が発注されるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	現況の米野小学校の配室計画（プレハブ校舎含む）が分かる書面を御教示いただけますでしょうか。	公立施設台帳PDFデータを掲載します。
17	プレハブ校舎は先行して解体が可能でしょうか。	今後の基本設計の策定段階において検討すべき課題と考えております。
18	作成要領 3. （2） 業務実績について 様式4～7については、作成要領 3. （2）アおよび各様式備考欄に規定されていますが、様式8については、「主要業務実績」と記載があるのみであるため、業務完了年月および建物種の制限はないものと考えてよろしいでしょうか。 また、基本設計業務についても記載可能と考えてよろしいでしょうか。	業務完了年月の指定はありませんが、建物種は学校施設としてください。面積、構造の要件はありません。 後段、お見込みのとおりです。
19	今回の改築工事にあたり、仮設校舎の建設を想定されていますでしょうか。	仮設校舎の建設は想定していません。
20	今回改築工事において、新校舎等新築工事に先立ち、先行解体可能な施設はございますでしょうか。（プール、児童クラブ等）	No.17に同じ。
21	改築工事における工事車両の進入ルートについて、近隣住民との取り決め事等の制約はございますでしょうか。	No.17に同じ。
22	敷地全体図（配置図）、平面図、学校施設台帳をご提示願います。	No.16に同じ
23	給食の配膳車の大きさ、台数をご提示願います。	最も大きいものは長さ633cm、幅189cm、高さ306cm。台数は最大で4台です。
24	現在の地域開放施設以外で将来的に増やす考えがあれば、その想定諸室、施設をご提示願います。	今後米野小学校校区に地域協議会の設立を想定しており、そのための地域協議会事務室（30㎡）を、本改築において新設することを予定しています。
25	プロポーザル実施要領の 9 参加表明書等の提出方法（5）提出部数 について PDF データを光学ディスクに保存する内容は様式 3～10 および類似実績説明書と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	プロポーザル実施要領の 14 提供する資料等（3）キ について 現況測量調査結果をお示しいただくことは可能でしょうか。	現況測量調査は現在実施中のため、提供可能な資料はありません。

No	質疑	回答
27	プロポーザル参加表明書等作成要領の 3 (2) コについて 提案の外観イメージパース、内観イメージパースは認められると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
28	プロポーザル参加表明書等作成要領の 5 その他 (3) について 技術提案書に添付している説明図等について、ヒアリング用に注釈を加えるなどの加工によって提案書に添付しているものと完全に一致しなくても、その内容が提案書に合致し、提案内容の理解を助けるものであれば使用を認められると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
29	プロポーザル参加表明書等作成要領の 5 その他 (3) について 拡大用紙 (パネル) の大きさ、枚数の指定があれば教えてください。	指定はありません。
30	様式 5、7 について、A4 版縦の範囲内であれば枠の大きさを調整してよろしいでしょうか。	差し支えありません。
31	様式 10 について、A3 版横の範囲内であれば枠の大きさを調整してよろしいでしょうか。また、A3 用紙横で 2 枚 (片面) の認識よろしいでしょうか。	差し支えありません。また、様式は A3 用紙横 2 枚 (片面) 以内です。
32	様式 5、7、10 について、以下の 3 点を消去の上で提案を記載してもよろしいでしょうか。 ① 枠内の ※ の記載 ② 枠内の ・ の記載 ③ 枠外の 備考 の記載	差し支えありません。
33	プレゼンテーション及びヒアリング実施要領 2 (4) イについて 「総括責任者、主任技術者併せて 10 分以内で説明」でしょうか？それとも「総括責任者で 10 分以内、主任技術者で 10 分以内で説明」でしょうか？	総括責任者、主任技術者併せて 10 分以内で説明です。
34	プレゼンテーションにおいて、提案者側で用意したパソコンを使用する場合、接続するケーブルの端子 (HDMI 等) を教えてください。	HDMI、ミニ D-sub 15 ピン (3 列) です。
35	プレゼンテーションにおいて、使用される電子黒板の仕様をお教えてください。	シャープ製 PN-L702B です。
36	想定駐車場数 80 台程度とありますが、職員用、来客用など台数の内訳があれば教えてください。	No.4 に同じ。
37	給食の配送車のサイズ、台数、学校に到着する時間帯をお教えてください。	サイズ、台数は No.23 に同じ。給食センターの配送車は、午前 10 時 55 分頃、午後は 14 時 15 分頃到着。その他の配送車は午前 9 時から 11 時までの間、午後は 1 時から 3 時までの間に到着。
38	小牧市立米野小学校改築基本構想・基本計画の改築スケジュールのとおり、仮設校舎の建設はしないものと考えてよろしいでしょうか。仮設校舎を建設する場合も、令和 10 年度までに完成させる必要がありますか	No.19 に同じ。
39	プールは既存同様、大プールと小プールが別々に必要と考えてよろしいでしょうか	No.17 に同じ。
40	デイサービスの定員と、現状の利用者数は何名程度でしょうか	米野小学校ではデイサービスを行っておらず、外部のデイサービスへ 33 名の児童が通っています。